


كتيب تشغيل محطة سيناع

1- خصائص المياه المستخرجة من أبار التغذية:



في محطة سيناء كمية الأملاح الذائبة في مجموع المياه المستخرجة من كافة الابار = 52400 مللي جرام / لتر تحتوي المياه على العناصر التالية:

Water	K	Na	Mg	Ca	HCO₃	Cl	SO ₄	SiO ₂
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Actual 52,400 ppm	320	8294	2.76	2900	80	20,981	1,322	19.8
Standard - 50,000 ppm	551	15,347	1,841	599	202	27,633	3,858	1.4

يتم عمل القياسات التالية للمياه المستخرجة من كل بئر على حدى:

1) قياس SDI و هي التي تظهر مدى ما بالمياه من عكارة وشوائب عالقة للوقوف على خصائص مياه كل بئر وهذا مفيد في حالة إيقاف أبار لأي سبب كان.

069 366 3652:

شارع مجلس المدينة _ هضبة أم السيد _ شرم الشيخ ت: 365 3651 069



2) قياس كمية الاملاح الذائبة وكمية الحديد والمنجنيز.

3) قياس الامبير والضغط على رأس البئر إسبوعيا للوقوف على حالة البئر.

الجدول التالي يوضح الابار الموجودة بالخدمة بمحطة سيناء وخصائصه.


	Conductivity ms/cm	Manganese Mn (mg/lit)	Iron Fe (mg/lit)	
1	56.4	4.8	0.4	
2	53.7	3.9	< 0.1	
4	56.2	3.8	< 0.1	
6	44.3	0.8	0.1	
7	56.2	4	< 0.1	
8	57.8	4.8	0.6	
10	55.6	3.5	0.1	
11	57.3	3.8	0.3	
12	60.2	3.8	0.6	
13	51	2.5	< 0.1	
13 + 15	49.4	1.9	< 0.1	
14+18	42.7	1	< 0.1	
16	55.3	3.7	0.4	

يجب مراعاة الاتي لمياه التغذية: 1) الـ SDI لا تكون أكبر من 5

- 2) كمية الحديد أقل من %0.1
- 3) الامبير والضغط يكون متفقا مع خصائص البئر الموضحة في الجدول (1)



2- خزانات مياه التغنية (Feed Water Tank)



مادة ترويق Coagulant

- يتم تجميع مياه الابار في خزانات التغنية بعد حقن Coagulant على مياه التغنية
- خزانات التغذية عبارة عن خزانين الأول به حوائط لترسيب الأتربة ويعتبر أول مراحل عملية الفلترة.
 - يتم بعد ذلك إنتقال المياه الى الخزان رقم 2 من أعلى نقطة ويتم انتقال المياه من أسفل خزان 2 الى الفلاتر الرملية بواسطة الضغط الحدث نتيجة ارتفاع مستوى المياه بالخزان Gravity



3- مادة الترويق (Coagulant):

يتم حقن مادة (CAT-Floc6108) في المياه الخارجة من الابار وقبل دخولها على خزان 1 يتم تحديد كمية المادة المستخدمة بناءا على تحاليل مياه التغذية ونوعية المادة.

تحضير المادة:


يتم تحضير المادة بتركيز 16% وذلك بوضع 16 لتر من المادة على 84 لتر مياه منتجة.

تركيز المادة:

يتم الحقن بنسبة 1 ppm

4_ الفلاتر الرملية (Multimedia Filters) :

يوجد 12 فلتر رملي بالمحطة تقوم بإزالة شوائب بأحجام أكبر من 20 ميكرون كالموضح بالرسم



ت: 366 3651 : ت



بيان بالفلاتر الموجودة بالمحطة مع قطر ومساحة سطح كل منها:

المساحة السطحية	قطر الفلتر	فلتر رقم
4.65 م	2.43 م	4 ,3 ,2 ,1
3.63 م	2.15 م	12, 6,5
4.41 م2	2.37 م	9
5.56 م2	2.66 م	11 •10
53.84 م	بموع	المح

يجب أن تكون سرعة الفلترة من 10 الى 20 م/ساعة و أن تكون سرعة الغسيل العكسى 40 الى 50 م/ ساعة

يتم تحديد كفاءة الفلاتر الرملية في حجز الشوائب والعوالق من المياه بواسطة:

1- إختبار الـ SDI:

يتم قياس SDI لمياه التغذية والمياه المفلترة ويتم معرفة كفاءة الفلتر من خلال المعادلة:

2- قياس فرق الضغط على الفلتر:

يتم قياس ضغط الدخول والخروج على الفلتر ويتم إيجاد فارق الضغط P وكلما إزداد هذا الفارق يدل ذلك على ازدياد كمية الشوائب التي يحتجزها الفلتر وتقل بذلك كفاءته في حجز الشوائب حتى يصل الفارق الى 7 psi وعند هذة النقطة يتم عمل الغسيل العكسى.

الغسيل العكسى:

الغرض من عملية الغسيل العكسي هي نظافة الفلتر من الشوائب والعوالق الموجودة في طبق الرمل العليا السطحية ويتم ذلك بضغط مياه من أسفل الفلتر (الميديا) الى أعلى أي في عكس اتجاه عملية الفلترة ويتم خروج المياه من أعلى الفلتر الى الصرف ثم يتم بعد ذلك عملية الشطف (Rinse) وذلك بتمرير المياه من أعلى الى أسفل (إتجاه عملية الفلترة) ويتم التخلص من المياه على الصرف وترجع أهمية مرحلة الشطف لتسمح للميديا بإعادة الترتيب والاستقرار بعد الغسيل العكسي وبناءا على التجارب يتم الان عمل الغسيل العكسي لكل فلتر مرة واحدة يوميا.

ت: 365 3651 : ت



5- مانع الترسيب (Antiscalent)

يتم حقن مانع الترسيب قبل الفلاتر القطنية مباشرة ويوجد لكل وحدة طلمبة حقن لمانع الترسيب ويتم استخدام مادة (Hypersperse MDC220) لجميع المحطات ويجري الان اختبار نوعيات مختلفة (مثل: للوقوف على أفضل مادة يتم استخدامها.

يتم تحضير مادة Hypersperse على مياه التغذية بنسبة 2.5 ppm وذلك بتحضير المادة بتركيز 25% وبتطبيق المعادلات التالية يتم حساب الكمية المراد حقنها يوميا ويتم ظبط سرعة طلمبة الحقن: مثال تطبيقي على المحطة A:

وزن المادة لتكوين ppm كمية المياة × 2.5 كمية المياة × 2.5 كمية مياه التغذية للمحطة A في اليوم = $2.5 \, \text{A}$ م $6.84 \, \text{A}$ موزن المادة لتكوين ppm $2.5 \, \text{A}$ كجم/ م $3.5 \, \text{A}$ جمر موزن المادة عند استخدام تركيز $3.5 \, \text{A}$ = $3.5 \, \text{A}$ كجم/ م $3.5 \, \text{A}$ المحلول عند المحلول يوميا = $3.5 \, \text{A}$ + $3.5 \, \text{A}$ المحلول يوميا = $3.5 \, \text{A}$ + $3.5 \, \text{A}$ المحلول يوميا حيث أن كثافة المحلول = $3.5 \, \text{A}$ المحلول = $3.5 \, \text{A}$


وبنفس الكيفية يتم تحديد الكمية المراد حقنها على كل وحدة وهي كالتالي:

G	F	Е	D	С	В	A	الوحدة
1404	1452	3271	2635	2736	3096	2736	كمية مياه التغذية (م3/ يوم)
12.4	12.8	30.9	23.3	24	27.4	24	حجم مانع الترسيب المستخدم يوميا (لتر/اليوم)

6- الفلاتر القطنية (Cartridge Filters):

يتم تمرير المياه على الفلاتر القطنية (5 ميكرون فلتر) لتقوم بحجز الشوائب اكبر من 5 ميكرون قطرا وفي محطة سيناء المحطات ذات انتاجية 1000 م8/اليوم بها فلترين بكل واحد 22 شمعة فلتر





7- طلمبات الضغط العالى (High Pressure Pump):


سيناء من 20 الى 30 يوما.

 $600-800~\mathrm{psi}$ يتم رفع ضغط المياه بواسطة طلمبات الضغط العالي من حوالي $40~\mathrm{psi}$ الى ضغط من وذلك لجميع المحطّات عدا المحطّة C لان الطلمبة الخاصة بالوّحدة ملحق بها وحدة التربينة والجدول التالي يوضح طلمبات الوحدات والوضع الحالى للضغوط:

F and G	D	С	A, B and E	الوحدة
3WDXRD-M6 Ingersoll dresser Co.	4WDXR-M6 Ingersoll dresser Co.	RO-2-36 Calder	HSC3x4x8 Pump Engineering ,Inc.	نوع الطلمبة والصناعة
FCT 150HP/112KW	TECG- westing house 300HP	FIMET M355M2 250KW	400HP/ 298kw	موتور
F: 660 G: 620	D: 580	C: 1000	A: 640, B: 810 E: 790	psi الضغط




كمية المياه




يتم متابعة كفاءة طلمبات الضغط العالي من خلال المعادلة التالية:

مثال: كفاءة طلمبة المحطة A:

يجب أن لا تقل كفاءة الطلمبة عن 45 % وعندها يتم عمل صيانة للطلمبة








طلمبة الضغط العالى الخاصة بالوحدة C شاملة التربينة

8- التوربينات (ERT) : 8

بعد خروج المياه من طلمبة الضغط العالي يتم دخولها على التربينة (ما عدا الوحدة C) ليتم رفع الضغط لمياه التغذية للأغشية بواسطة الاستفادة من الضغط العالي لمياه الريجيكت واستخدامه لرفع ضغط مياه التغذية.

يتم حساب كفاءة التوربينة من خلال العلاقة:



مثال للمحطة F:

يجب مراعاة أن تكون التربينة ترفع ضغط في حدود نصف الضغط الذي ترفعه الطلمبة وفي الأغلب يكون الضغط المضاف بواسط التربينة لا يقل عن 95 وأن لا تقل كفاءة التربينة عن 35 % وإلا فيجب الكشف على التربينة



الجدول التالي يوضح مدى كفاءة طلمبات وتربينات وحدات محطة سيناء:

G	F	Е	D	С	В	A	الوحدة
54	54	66	56	66	64	66	كفاءة طلمبة الضغط العالي
55	55	51	60	****	48	45	كفاءة التربينة

9- جودة المياه الداخلة على الاغشية:

يجب مراعاة الآتي في مياه التغذية:

1- يجب ان يكون نسبة الحديد في الماء < 1 ppm

2- يجب أن تكون المياه خالية من الشوائب وقياس الـ SDI أقل من 2

3- يجب أن تكون المياه خالية من الكلور

10- الاغشية (Membranes)

يوجد بالمحطة 465 غشاء من نوع Spiral Wound موزعين كالتالي:

الوحدة Filmtec 42 " و 84 : (6 × 14) A الوحدة Filmtec 42 "

الوحدة Filmtec 69 " : 84 غشاء " Filmtec 69 و Toray 15 و

الوحدة Coray 1 و Fluid 8 و Filmtec 47 و Fluid 8 غشاء " 74 غشاء " Fluid 8 و Toray 1 و Toray 1 و 18 الوحدة كالم

الوحدة Toray 1 و Fluid 6 و Filmtec 38 " و Filmtec 38 و Foray 1 و Toray 1

"Filmtec " غشاء 72 : (6 × 12) E الوحدة

"Filmtec" غشاء 42 : (7 × 6) F

الوحدة Filmtec 36 " عشاء " Fluid 40 : (5×1 + 7×5) G الوحدة

وسائل المحافظة ومتابعة حالة الأغشية:

1- متابعة الضغط الداخل والخارج من الاغشية والفارق بينهما (مقدار الهبوط في الضغط خلال الاغشية) يظهر ما اذا كان هناك بداية تكون ترسبات ملحية على سطح الاغشية ويظهر ذلك عند زيادة الفارق بنسبة 10% عن الوضع الامثل له



- 2- متابعة قياس مجموع الاملاح الذائبة TDS في مياه التغذية والمياه المنتجة كل ثلاث ساعات يكشف عن اذا ما كان هناك تواجد مشكلة بالوحدة فعند زيادة الـ TDS عن معدلها (خاص لكل وحدة على حسب حالة الاغشية) يتم قياس ملوحة كل وعاء ضغط على حدى وبعد تحديد وعاء الضغط المتسبب في ارتفاع الملوحة يتم عمل إختبار Probing Test وذلك بقياس ملوحة كل جزء (كل 50 سم) من الوعاء بواسطة وضع خرطوم مدرج في ماسورة المياه المنتجة وقياس الملوحة لكل 50 سم فيتم تحديد موضع المشكلة ويتم حلها.
- 3- عمل قياس Flow Test لجميع الأوعية مرة شهريا للوقوف على مدى كفاءة الاغشية وذلك بوضع عداد على خروج المياه المنتجة من كل وعاء ضغط على أن يتواجد بنفس ظروف التشغيل وذلك يظهر كمية المياه المنتجة من كل وعاء ضغط ويتم جمع كمية المياه المنتجة من جميع الأوعية وتمثل الكمكية المنتجة من الوحدة كاملة.
 - 4- التأكيد على المعالجة الاولية لمياه التغذية والقياس الدوري لدرجة الحرارة وملوحة مياه التغذية أساس للحفاظ على الاغشية.
- 5- متابعة حقن كمية مانع الترسيب المناسبة للوحدة (تختلف من وحدة الى أخرى) يقلل من حدوث ترسيبات ملحية على أسطح الاغشية.
- 6- دراسة القياسات الدورية في حالة معرفة وجود مشاكل متعلقة بالاغشية كالترسبات تؤدي الى الاختيار الأمثل للحل سواء بعمل غسيل كيميائي أو إعادة ترتيب الاغشية أو إستبدالها، ولذلك فالإهتمام بالقراءات اليومية بحافظ على الأغشية.

11- الكيماويات المستخدمة للمياه المنتجة (Post Treatment)

يتم حقن كلا من الكلور والصودا على المياه المنتجة

الكلور (مادة الكالسيوم هيبوكلوريت 65%):

- ـ يتم حقن الكلور قبل الدخول على خزان المياه المنتجة مباشرة للتعقيم وقتل البكتيريا والميكروبات
 - يتم التحضير بإذابة 9.6 كجم من المادة في 400 لتر من المياه
 - يتم حقن الكلور بتركيز ppm على المياه المنتجة

الصودا (مادة الصودا الكاوية):

- يتم حقن الصودا قبل الدخول على خزان المياه المنتجة مباشرة لظبط الأس الهيدروجيني (pH)
 - يتم التحضير بإضافة 25 كجم من المادة في 400 لتر من المياه
 - pH = 7 يتم حقن الصودا لتعطي



12- مواصفات المياه المنتجة (Product Analysis)

قياسات يومية داخلية:

- نسبة الاملاح في المياه المنتجة وهي حوالي 700 ppm
 - تركيز الكلور ويكون حوالي 1 ppm
 - pH = 6.8 7 الأس الهيدروجيني

قياسات خارجية:

يتم ارسال عينات من المياة المنتجة كل ثلاثة شهور لأحد المعامل لتحليلها كيميائيا وميكروبيولوجي

13- خزانات المياه المنتجة:

- يتم عمل نظافة للخزانات في محطة سيناء كل 6 أشهر
 - يتم التأكد من عدم وجود تسريبات بالخزان
 - يتم إزالة الرواسب من على الحوائط والارضيات
- يتم مراجعة أغطية الخزانات وإزالة الصدأ عنها وإعادة دهانها
 - يتم تعقيم الخزان بالكلور بعد تنظيفه

14- وسائل الامان القياسية:

- الالتزام بارتداء الزي الرسمي ومستلزمات الامان مثل حذاء الامان
 - يتم التعامل بحرص مع المواد الكيميائية وارتداء الملابس الواقية
- يتم عمل نظافة بصورة مستمرة للأرضيات لمنع تواجد أي زيوت أو سوائل تسبب الإنزلاق
 - تغطية الأجزاء المتحركة وتركيب أقفاص الحماية على الطلمبات والسيور
 - عمل صيانة دورية لأجهزة الإطفاء
 - تغطية الترنشات بالمحطة

15_ مسئولية عامل التشغيل:

- تسجيل قراءات المحطات في الدفاتر المخصصة لذلك
 - تحضير الكيماويات ومتابعة طلمبات الحقن
 - الإهتمام بنظافة المحطات والمعدات
 - القيام بعمل الاختبارات المطلوبة على الأغشية
- متابعة المحطات وإيقافها وتشغيلها بناءا على التعليمات